

福知山公立大学「北近畿地域連携センター」施設整備事業

(Ⅱ期工事) (設計・施工・工事監理) 仕様書

1 履行期間

契約締結日から平成 29 年 11 月 30 日 (木) まで

2 業務内容

- (1) 設計協議
- (2) 現地調査
- (3) 設計図書の作成
- (4) 施工業務
- (5) 備品の発注、購入、設置 (机、椅子等)
- (6) 工事管理業務
- (7) 完成図書の作成
- (8) その他これらを実施する上で必要な関連業務

3 改修整備方針

- (1) 北近畿地域の拠点として、多くの人が集まる創造的な交流の場となるよう改修を行う。
- (2) 出来るだけコストを削減するため、既存施設において改修後使用できるものについては最大限活用する。

4 改修施設概要

- ・計画地：福知山市字堀小字小谷 3 3 7 0 - 6
- ・改修箇所の延べ床面積： 8 1 m² (旧図書室) 約 3 6 . 3 6 m² (1 階便所)
- ・建物の延べ床面積： 1, 1 2 3 . 4 7 m²
- ・構造： 鉄筋コンクリート造 コンクリート屋根地下 1 階付 2 階建
- ・用途地域：第 1 種住居地域
- ・建ぺい率：6 0 %
- ・容積率： 2 0 0 %

5 改修概要

参加者自らが積極的な意見交換や協働体験を通じて、実践的な知識・技術を学びとる場として活用する。訪れた人が入りやすく、居心地のよい空間を演出する。

(1) ワークショップスペース

音響施設の充実や壁面全面をホワイトボード壁にすることにより、参加者の意見交換が活発に行われるような場を作る。また、備品を充実させることで、訪れた人が快適に過ごすことができる場とする。

ア 建物・構築物関係

1) 電源の設置（場所及び個数）

（ホワイトボード壁面付近で、下記イ 4）から 7）までの備品を使用、またグループに別れてパソコンを 10 台程度使用することを想定する。既存コンセントを活用し、これらを同時に使用できる電気容量を確保すること）

2) エアコン更新工事（ワークショップスペース（旧図書室）

3) ホワイトボード(マグネットが利用可能なホワイトボード壁とする。)

イ 備品（詳細は、別紙「北近畿地域連携センター」施設整備事業（Ⅱ期工事）備品一覧参照）

1) 机

2) 椅子

3) 収納ロッカー

4) プロジェクター

5) アンプ付スピーカー、ワイヤレスマイク

6) 動画や編集ソフトの入ったノート PC

7) HDMI 送受信機

(2) 外観改修工事

例) 2号館廊下の照明を改善する。

(3) 便所

1) 2号館 1階の男・女便所を洋式化する。

6 参考資料

(1) 建物平面図

(2) 建物現状写真

(3) 概要計画図