

福知山公立大学4号館南側駐輪場拡幅工事「施工内訳表」

工 種	名 称	仕 様	単 位	数 量
I 立木伐採				
	伐採工		式	1.0
	伐採物運搬	枝葉・根	t	6.0
	伐採物処分	枝葉	t	4.0
	伐採物処分	根	t	2.0
II 既設構造物撤去				
	既設カーポート撤去・処分		式	1.0
	既設コンクリート構造物取壊し	機械施工 鉄筋構造物	m3	8.5
	コンクリート殻運搬処分	0.2m3BH+4tDT 運搬距離=20km	m3	8.5
III 土工				
	掘削	土砂・0.2m3BH	m3	78.2
	埋戻B	土砂・0.2m3BH+1tローラー	m3	7.5
	埋戻D	土砂・0.2m3BH+タンパ	m3	7.2
	残土運搬	0.2m3BH+4tDT 運搬距離=7km	m3	63.5
	残土処分費		m3	63.5
IV 小型重力式擁壁				
	型枠	均しコンクリート	m2	4.4
	コンクリート	均しコンクリート 21-8-40 N	m3	1.3
	型枠	無筋構造物	m2	26.3
	コンクリート	無筋構造物・人力打設 21-8-40 N	m3	4.7
	目地材	瀝青繊維質目地材 t=10	m2	0.7
V ブロック積				
小口止	型枠	小型構造物	m2	8.8
	コンクリート	小型構造物・人力打設 21-8-40 N	m3	1.1
	植生土のう設置	取合部	m2	2.3
基礎Co	基礎砕石	RC-40・t=100	m2	14.0

	型枠	無筋構造物	m2	9.3
	コンクリート	無筋構造物・人力打設 21-8-40 N	m3	2.6
ブロック積	ブロック積	滑面ブロック・控え35cm 裏込コンクリートt=100	m2	41.9
	裏込砕石	RC-40	m3	12.6
天端Co	型枠	無筋構造物	m2	4.7
	コンクリート	無筋構造物・人力打設 21-8-40 N	m3	1.8
共通	目地材	瀝青繊維質目地材 t=10	m2	1.9
VI コンクリート舗装				
	路盤工	RC-40・t=100	m2	108.3
	型枠	無筋構造物	m2	0.5
	コンクリート舗装	ポンプ車打設・ワイヤーメッシュ入・粗面仕上げ t=150・21-8-25 N	m2	108.3
	目地材	瀝青繊維質目地材 t=10	m2	1.5
	区画線設置		式	1.0
VII 駐輪場設置				
	1.仮設工事			
	位置出し、丁張	すみ出し、材工	式	1.0
	仮設足場	外部、H=1800	m2	92.0
	仮設足場	内部、ローリング 脚立	式	1.0
	掃除、片付け	機材処分等	式	1.0
	2.解体工事			
	鉄骨解体撤去		m2	24.75
	屋根スレート撤去		m2	42.0
	同上搬出費	スレート処分費共	式	1.0
	3.鉄骨工事			
	(1)鋼材費			
	STKR400	□-150×100×4.5, 6	kg	1596.0
	STKR400	□-100×100×3.2	kg	172.0
	STKR400	□-100×50×2.3	kg	484.0
	STKR400	□-50×50×3.2	kg	99.0
	SSC400	C-100×50×20×2.3	kg	61.0
	SS400	L-6×75, L-6×50	kg	40.0

	SS400	PL-12, 9, 6	kg	243.0
	(2) 付属材			
	JISブレース	M12, 付属共	kg	130.0
	高力ボルト S10T	HTB M16	本	66.0
	高力ボルト S10T	HTB M12	本	35.0
	アンカーボルト	M16, L=400	本	40.0
	中ボルト	M12, L=150	本	66.0
	中ボルト	M12, L=25	本	12.0
	基礎天端調整材	鉄ダンゴ	ヶ	10.0
	(3) 工費			
	施工図	加工図	kg	2695.0
	工場加工費		kg	2695.0
	錆止塗	JISK5674	kg	2695.0
	現場建方組立		kg	2695.0
	運搬費		kg	2695.0
	ユニック車損料		式	1.0
	(4) 付帯工事			
	アンカーセット		本	40.0
	柱脚天端	調整材 埋込 材工	ヶ	10.0
	4. 屋根樋工事			
	屋根	ルーフデッキ88型, t=0.6	m2	98.0
	取付材	タイトフレーム	m	75.4
	斜め取付材	タイトフレーム	m	6.5
	ケラバ包み	カラーGL鋼板	m	7.6
	軒樋	W150角塩ビ	m	21.0
	軒樋	吊金物	本	28.0
	軒樋		ヶ所	1.0
	堅樋	VU100	m	2.2
	堅樋	掴み金物	本	4.0
	屋根斜めカット		m	6.5
	運搬費		式	1.0
	5. 塗装工事			
	鉄骨部	OP塗装	m2	90.0

	6. 電線管	FEP-30	m	6.0
	電線管	CP-25	m	21.0
	電線管付属品		式	1.0
	電線管支持材		式	1.0
	P, BOX	200*200*100 WP SUS	個	1.0
	P, BOX	150*150*75 WP SUS	個	1.0
	露出丸BOX	25 三方出	個	3.0
	電線	VVF1.6-3C	m	32.0
	照明器具		台	3.0
	増設開閉器		個	1.0
	配管塗装費		個	1.0
	雑材料		式	1.0
	電工費		式	1.0