



施工面積 A=1374.6m²

施工内容

既設ライン撤去	既設テニスライン処分含	2面
除草剤散布	除草剤散布	1374m ²
補充用真砂土	山東産5mmふるい 4t車	2台
コート整地工	不陸修正・転圧・仕上げ	1100m ²
ライン工	テニスコートライン	2面
表面処理工	化粧砂 0.003m ³ /m ²	1374m ²
	苦汁 1.0kg/m ²	1374m ²

*コート整地はプレイ範囲内とする。

備考		図面名	メンテナンス計画図	計画名称	福知山公立大学テニスコートメンテナンス
		縮尺	図示	日付	